

SADRŽAJ:**SAŽETAK OBRAZLOŽENJA PLANA:**

1. POLAZIŠTA	2
1.1. Područje obuhvata plana	2
1.2. Stanje u obuhvatu plana	2
1.3. Infrastrukturna opremljenost	2
1.4. Obaveze iz planova šireg područja	2
1.5. Zaštićne prirodne i kulturno povijesne vrijednosti	3
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA	3
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	4
3.1. Program gradnje i uređenja prostora	4
3.2. Prometna i infrastrukturna mreža	5
3.2.1. Prometna mreža	5
3.2.2. Telekomunikacije	6
3.2.3. Elektroenergetska mreža	6
3.2.4. Plinovodna mreža	6
3.2.5. Vodovodna mreža	6
3.2.6. Odvodnja otpadnih voda	6
3.2.7. Odvodnja oborinskih voda	6

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

ŠIRE PODRUČJE OBUHVATA	
POSTOJEĆE STANJE	1:1000
PLANIRANO STANJE	1:1000
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI	1:250

1. POLAZIŠTA

1.1. Područje obuhvata plana

Planom je obuhvaćen obalni potez dijela naselja Jesenice u općini Dugi Rat, od istočne granice obuhvata luke u naselju Krilo do zapadne granice obuhvata luke u naselju Sumpetar.

1.2. Stanje u obuhvatu plana

Plan obuhvaća pretežito neizgrađeni uski obalni pojas između državne ceste D8 i obalne linije. Ukupna duljina obuhvata je oko 2000 m. Širina obalnog pojasa varira od minimalne, na mjestima gdje je državna cesta izgrađena uz potporni zid koji se nalazi na samoj obali do širine 40-50m u dijelovima u kojima su između D8 i obale izgrađene stambene građevine.

Na zapadnoj granici obuhvata plana nalazi se šljunčana plaža koju koriste stanovnici i gosti u naselju Krilo. Na dijelu od Krila do Sumpetra, osim spomenute plaže, nema uređenih plaža. U naselju Suh Potok je u zadnjih nekoliko godina aktivnostima domicilnog stanovništva izgrađeno nekoliko zaštitnih pera od krupnih kamenih blokova sa manjim šljunčanim plažama te nasip sa zaštitnim kamenometom koji je omogućio uređenje šetnice-prometnice na dijelu obalnog pojasa.

Preostalo područje obuhvata je uski obalni pojas dijelom degradiran kamenim nasipom kod izrade Državne ceste i izvedenim visokim potpornim zidovima koji se protežu gotovo uz obalnu crtu. Manji dio je ispunjen šljunkom kojim su formirane površine pogodne za kupanje i sunčanje.

1.3. Infrastrukturna opremljenost

Područje obuhvata plana djelomično je infrastrukturno opremljeno.

Postojeće građevine spojene su na srednjenaonsku elektroenergetsku, telekomunikacijsku i vodovodnu mrežu naselja Jesenice, koja je izgrađena u zemljишnom pojasu ceste D8. Plinovodna i mreža odvodnje otpadnih voda nisu izgrađene.

1.4. Obaveze iz planova šireg područja

Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat (PPUO) predmetno područje određeno je kao područje planirano za urbanu preobrazbu i sanaciju za koje je slijedom članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) utvrđena obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.

PPUO-om su u područje obuhvata UPU-a planirane površine slijedećih namjena:

- uređena plaža s oznakom R3
- površine za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB
- stambena i mješovita namjene u obalnom pojusu s oznakom MO

Važećim PPUO u obuhvatu plana nije planirano lučko područje te je stoga, sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju kojim je određeno je da se izrada planova različite može vršiti i istodobno, Općina pokrenula izradu Izmjena i dopuna PPUO s ciljem planiranja lučkog područja za proširenje luke otvorene za javni promet Krilo (jesenice).

1.5. Zaštićne prirodne i kulturno povijesne vrijednosti

Na području obuhvata plana nema zaštićenih prirodnih, ambijentalnih, te kulturno povijesnih vrijednosti koje bi trebalo posebno štititi mjerama plana.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Temeljna potreba pri uređenju obalnog pojasa je izgradnja i uređenje kontinuirane obalne šetnice koja će omogućiti siguran i ugodan pješački promet. Izgradnja šetnice osnovna je potreba domicilnog stanovništva koje se danas koristi uskim nogostupima koji su izgrađeni uz državnu cestu. Uz tu osnovnu svrhu šetnica će imati i značajnu turističku namjenu.

Uz izgradnju šetnice potrebno je omogućiti i intenzivnije turističko korištenje obalnog pojasa izgradnjom i uređenjem plaža, te izgradnjom odgovarajućih prilaznih prometnica i parkirališta. U dijelu obalnog pojasa uz koji su izgrađene stambene građevine postoji i potreba za izgradnjom komunalnih privezišta za plovila domicilnog stanovništva, a u ljetnom razdoblju treba osigurati i mogućnost kratkotrajnog priveza turističkih i nautičkih plovila.

Stoga je postojeći obalni pojas potrebno proširiti u optimalnim gabaritima koji će omogućiti smještaj svih potrebnih javnih, turističkih, prometnih i drugih sadržaja.

U zapadnom dijelu obuhvata planirano je lučko područje koje je proširenje postojeće luke otvorene za javni promet Krilo (Jesenice).

Prostornim planom uređenja Splitsko-dalmatinske županije na području Općine Dugi Rat planirana je luka otvorena za javni promet županijskog značaja Krilo (Jesenice). Luka je navedena u popisu luka otvorenih za javni promet u članku 128. Odluke o donošenju prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13). Prostornim planom županije za luku nisu određena ograničenja površine obuhvata i broja vezova.

Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat planirano je područje za uređenje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo (Jesenice) ukupne površine (kopneni i morski dio) 7,33 ha, najvećeg kapaciteta 200 vezova. Za područje postojeće luke Krilo, koja se nalazi zapadno od obuhvata ovog plana, izrađen je Urbanistički plan uređenja luke Krilo („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 8/14). Temeljem tog UPU-a Županijska lučka uprava je izradila projektну dokumentaciju i planira pristupiti uređivanju luke. Brodovi vezani u luci Krilo duljine su 30 i više metara te će se u planiranom akvatoriju moći vezati samo 60-70 brodova iako je nominalni kapacitet luke 200 vezova.

Hrvatska udruga privatnih brodara iz Jesenica udruga je privatnih brodara koji u ljetnom razdoblju prevoze turiste na rutama srednjeg i južnog Jadrana. Ova vrsta turističke ponude iznimno je tražena i u stalnoj je ekspanziji. Članovi HUPB danas imaju oko 120 brodova a svake se godine izgradi desetak novih. Postojeća luka Krilo nije dostatnog obuhvata za prihvat svih brodova te je Hrvatska udruga privatnih brodara Općini Dugi Rat uputila zahtjev kojim se traži da se na zapadnom dijelu obuhvata UPU Sumpetar – Kosovac planira proširenje luke otvorene za javni promet Krilo (Jesenice).

HUPB je zahtjevu priložila idejno rješenje luke na prostoru Krilo – Duboka i pozitivna očitovanja Županijskog zavoda za prostorno uređenje i Županijske lučke uprave na takav prijedlog proširenja luke.

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

Planom obuhvaćeno područje načelno možemo podijeliti u 3 cjeline:

cjelina 1: lučko područje u zapadnom dijelu obuhvata, duljine oko 700 m

cjelina 2: prirodna obala između lučkog područja i planiranog komunalnog privezišta, duljine oko 600 m

cjelina 3: izgrađeni dio obalnog pojasa u istočnom dijelu obuhvata plana u kojem su uz postojeću izgradnju planirani turističko i komunalno privezište i uređene plaže, duljine oko 700 m

U cjelini 1 planirano je uređenje lučkog područja luke otvorene za javni promet Krilo (Jesenice). U luci Krilo na vezu su turistički brodovi u vlasništvu članova Hrvatske udruge privatnih brodara koji u ljetnim mjesecima prevoze turiste na rutama srednjeg i južnog Jadrana. Iznimna atraktivnost i popularnost ovakve turističke ponude rezultira stalnim povećanjem broja brodova jer ih se svake godine izgradi desetak zbog povećanog interesa i većeg broja turista. U postojeću luku Krilo već danas bi se trebalo smjestiti 120 brodova, koliko ih je trenutno u vlasništvu članova HUPB. Planirana luka će nakon uređenja moći primiti oko 60 brodova te je već sad upitan smještaj za 60 brodova. Uzveši u obzir povećanje broja brodova proširenja luke planira se za vez 120 brodova većeg gabarita. Akvatorij luke štiti se bočnim lukobranima i glavnim lukobranom. Uz akvatorij planirana je operativna obala u širini 30m na kojoj će se moći graditi građevine u funkciji luke. Uz operativnu obalu planirana je pješačka staza koja se nadovezuje na obalnu šetnicu na istoku i zapadu. Uz šetnicu planirana je prometnica za pristup do lučkog područja. U zapadnom dijelu obuhvata planiran je priključak nove prometnice na državnu cestu D8. Rješenje luke je jednostavno i funkcionalno a njenim uređenjem konačno će se riješiti dugogodišnji problemi Hrvatske udruge privatnih brodara i osigurati prostor za smještaj svih postojećih ali i novih brodova.

U cjelini 2 planirana je izgradnja obalne šetnice uz kolnik državne ceste D8. Šetnica je širine 2m. Postojeća prirodna stjenovita obala zadržat će se u najvećem dijelu ovog poteza.

U cjelini 3 planirana je izgradnja 5 pera za zaštitu plaže te komunalnog i turističkog privezišta. Na zapadnom kraju planirana je gradnja komunalnog privezišta a u središnjem dijelu gradnja turističkog privezišta. Planirana je obalna šetnica širine 4m, a u zapadnom dijelu uz šetnicu i servisna prometnica sa uzdužnim parkiralištima. U obalnom pojusu planirana je gradnja 5 pera za zaštitu plaže i nasipavanje plaže u širini 10 do 20 m od postojeće obalne linije.

Lukobrani

se izvode kao kompozitni lukobrani s nasipom u donjem i obalnim zidom u gornjem dijelu. Nasipni dio izvodi se od sitnijeg kamenog materijala a obloga pokosa od krupnijih blokova mase do 500 kg. Obalni zid izvodi se od prefabriciranih betonskih elemenata.

Pera za zaštitu plaže

izvode se nasipavanjem općeg kamenog nasipa kamenom mase do 500 kg. Na kamenom nasipu izvodi se filterski sloj debljine 1m kamenom mase 220 – 360 kg, te zaštitni kamenomet debljine sloja 2,25 m kamenom mase 2,2 do 3,6 t.

Nasipavanje plaže

izvodi se nasipavanjem podmorskih pragova do kote -1.50 m koji služe za lom većih valova i sprječavanje povlačenja šljunka u veće dubine uslijed djelovanja valova. Podmorski pragovi planirani su na udaljenosti 13,60 m od nove obalne linije a širine su 3 m na krunci. Između praga i obale izvodi se opći kameni nasip kamenom mase do 500 kg. Završno se izvodi nasipavanjem šljunkom granulacije 30 – 80 mm u debljini 0,5 m i nagibu 1:8.

Privezišta

Na zapadnom dijelu obalnog pojasa naselja Suhi Potok, uz izrađeni dio naselja, planiran je obalni zid duljine oko 100 m za potrebe komunalnih vezova i kratkotrajnog priveza turističkih brodova. Površina u zaleđu obalnog zidova uređuje se popločavanjem kamenim pločama i služi za razne komunalne potrebe naselja. Na središnjem dijelu obalnog pojasa naselja Suhi Potok, uz izrađeni dio naselja, planirano je turističko privezište sezonskog tipa. Privezište je zaštićeno lukobranom koji se izvodi približno okomito na obalnu liniju u duljini 55 m te u duljini 65 m okomito na taj pravac (približno paralelno sa pružanje obale) prema jugoistoku. U djelomično zatvorenom akvatoriju na unutrašnjoj obali lukobranskog objekta planirane su dvije privezne linije s dubinom gaza -4,0 m. Na glavi lukobrana planirano je proširenje u duljini 20 m koje će se koristiti za brzi ukrcaj i iskrcaj.

Šetnica

se izvodi u širini 2 m odnosno 4 m u istočnom dijelu obuhvata, u popločenju kamenim pločama ili betonskim elementima, te sa svom komunalnom opremom koja uključuje javnu rasvjetu, odmorišta, klupe i slično.

Prometnica uz lučko područje

se izvodi u ukupnoj širini 12 m, od čega je 6 m kolnika i 6 m parkirališta. U prostoru između prometnice i državne ceste uredit će se zelene površine.

Jednosmjerna prometnica

se izvodi u ukupnoj širini 6 m, od čega je 3,5 m kolnika a 2,5 m parkirališta. U prostoru između nove prometnice i državne ceste uredit će se zelene površine.

3.2. Prometna i infrastrukturna mreža**3.2.1. Prometna mreža**

Uz lučko područje planirana je dvosmjerna prometnica širine kolnika 6 m koja završava okretištem – kružnim tokom. Uz prometnicu su planirana okomita parkirališna mjesta duljine 6 m. Na mjestu priključka nove prometnice kolnik državne ceste D8 se proširuje radi izgradnje trake za lijevo skretanje. Planirana je izgradnja potpornog zida koji omogućuje da se prilazni trak u nagibu 7 % spusti sa kote cca +4,50m na razinu obalnog pojasa tj. na kotu +1,50m.

U cjelini 3 planirana je jednosmjerna prometnica s uzdužnim parkiranjem. Ulazak vozila na novu prometnicu je na zapadnoj strani a priključak na D8 na istočnoj.

3.2.2. Telekomunikacije

Telekomunikacijska mreža izgrađena je u zemljšnom pojasu državne ceste D8 te se ovim planom ne predviđaju novi koridori za gradnju iste.

Za interpolaciju osnovnih postaja pokretnih komunikacija mogu se koristiti krovni antenski prihvati uz primjenu odgovarajućih maskirnih rješenja.

3.2.3. Elektroenergetska mreža

Elektroenergetska mreža izgrađena je u zemljšnom pojasu državne ceste D8. U obuhvatu plana planirana je izgradnja javne rasvjete uz šetnicu i prometnicu te je u tu svrhu u zemljšnom pojasu planirane prometnice za elektroenergetsku mrežu i javnu rasvjetu rezerviran pojas širine 1 m.

Planom je predviđena izgradnja nove trafostanice u lučkom području.

3.2.4. Plinovodna mreža

Za gradnju plinovodne mreže rezerviran je pojas širine 1m u zemljšnom pojasu državne ceste D8.

3.2.5. Vodovodna mreža

Vodovodna mreža izgrađena je zemljšnom pojasu državne ceste D8. U zemljšnom pojasu planirane prometnice rezerviran je pojas širine 1 m u kojem se može graditi vodovodna mreža za planirane sadržaje (tuševi, montažni plažni ugostiteljski objekti i slično).

Vodovodna mreža osim sanitарне vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu i u tu svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

3.2.6. Odvodnja otpadnih voda


Na području obuhvata planiran je razdjelni sustav odvodnje.




Otpadne vode iz postojećih i planiranih građevina odvoditi će se u sustav javne odvodnje otpadnih voda putem kolektora čija je je gradnja planirana u zemljšnom pojasu državne ceste.

Oborinske vode sa kolnih površina odvoditi će se u more uz prethodnu separaciju ulja i masti.




3.2.7. Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode sa kolnih površina odvoditi će se u more uz prethodnu separaciju ulja i masti.







	SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT	
Naziv prostornog plana: URBANIŠTICKI PLAN UREĐENJA SUMPETAR - KOSOVAC		
Naziv kartografskog prikaza: nacrt pripređega plana		
POSTOJEĆE STANJE		
Broj kartografskog prikaza: 0	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000	
Odluka o izradi plana: Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 7/15	Odluka o donošenju plana: Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 1/16	
Javna rasprava objavljenja: Slobodna Dalmacija - 2016	Javni uvid održan: 2016. - 2016.	
Pecat tjelesa oglašnjivog za provođenje javne rasprave: Jerko Roglić dipl.ing.el.	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ivana Mucko	
Suglasnost Ministarstva građevinarstva i prostornoga uređenja temeljem članka 13 odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN 153/15); Klase: Utrudnjenost: 03 - 2016.		
Pravna osoba koja je izradila plan: Arhitektonski Atelier Detet d.o.o za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18, Zagreb		
Pedofil pravne osobe koja je izradila plan: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist	Odgovorna osoba: Ivana Mucko	
Stražnji tim u izradi plana: Viktor Čar dipl.ing.grad. David Cvjetko dipl.ing.agr.		
Pecat Općinskog vijeća: Drago Klaric mag.ing.aedif.	Predsjednik Općinskog vijeća: Drago Klaric mag.ing.aedif.	
Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerenja: Pecat nadležnog tijela:		



	SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUMPETAR - KOSOVAC načrt pripređenog plana		
Naziv kartografskog prikaza:		
Broj kartografskog prikaza: 1	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000	
Odtuka o izradi plana: Službeni glasnik - službeni glasnik Općine Dugi Rat br. 7/15	Odtuka o donesenju plana: Službeni glasnik - službeni glasnik Općine Dugi Rat br. ...	
Javna rasprava objavljenja: Občina Dalmacija - 2016.	Javni uvid održan: Javni uvid održan - 2016.	
Pecat tijela ovlaštenog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Jerko Roglić dipl.ing.el.		
Suglasnost Ministarstva građevinarstva i prostornoga uređenja temeljem članka 13. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13); Klase: C		
Pravna osoba koja je izradila plan: Arhitektonski Atelier Detet d.o.o za arhitekturu i urbanizam Hebrangova 18, Zagreb		
Pedat pravne osobe koja je izradila plan: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist	Odgovorna osoba: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist	
Stručni tim u izradi plana:		
Viktor Čar dipl.ing.grad.	David Cvjetko dipl.ing.agr.	
Pecat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća: Drago Klaric mag.ing.aedif.	
Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerenja:	Pecat nadležnog tijela:	



postojeći teren
planirani nasipi
more



Naziv prostornog plana:
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUMPTAR - KOSOVAC
nacrt prijedloga plana

Naziv kartografskog prikaza:
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI

Broj kartografskog prikaza: 2. Mjerno kartografskog prikaza: 1:250

Odluka o izradi plana: Službeni glasnik - službeni glasnik Općine Dugi Rat br. 7/16

Javne rasprave objavljeni: Službeni glasnik - službeni glasnik Općine Dugi Rat br. 7/16

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Janko Roglić dipl.ing.el.

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem članka Zakona o prostornom uređenju (NN 159/15); Klasična: Uredaj od 2016.

Pravna osoba koja je izradila plan: Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, Hrbranova 18 Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist

Stručni tim u izradi plana: David Cvjetko dipl.ing.grad.

Viktor Čarić dipl.ing.grad.

Pečat Općinskog vijeća: Predsjednik Općinskog vijeća: Drago Klaric mag.ing.aeef.

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVI	
Prethodno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša na nacrt Odluke o izradi plana	21.04.2016.
Odluka o izradi plana	30.06.2016.
Poziv za dostavljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu plana	30.08.2016.
Potvrde o slanju poziva za dostavljanje zahtjeva javnopravnih tijela	31.08.2016.
Zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela	
Državna uprava za zaštitu i spašavanje	05.09.2016.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	06.09.2016.
Ministarstvo unutarnjih poslova; Policijska uprava Splitsko-dalmatinska	08.09.2016.
Ministarstvo kulture	19.09.2016.
Hrvatske vode	22.09.2016.
Zahtjev Hrvatske udruge privatnih brodara	26.10.2016.
Mišljenje Županijskog zavoda za prostorno uređenje o zahtjevu HUPB	20.10.2016.
Mišljenje Županijske lučke uprave o zahtjevu HUPB	25.10.2016.
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu	
Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela	
Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi	
Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku	
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGIPU	
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine	
Popis nazočnih na javnom izlaganju prijedloga plana u javnoj raspravi	
Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi	
Očitovanja javnopravnih tijela na prijedlog plana u javnoj raspravi	
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana	
Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja na konačni prijedlog plana	



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu
i zaštitu okoliša
KLASA: 351-01/16-01/42
URBROJ: 2181/1-10-16-2
Split, 21. travnja 2016.

OPĆINA DUGI RAT

Predmet: Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana Sumpetar-Kosovac

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu, ovo Upravno tijelo izvršilo je uvid u Nacrt Odluke o izradi UP-a Sumpetar - Kosovac, te je utvrđeno da predmetni UP obuhvaća cijelovito uređenje obalnog pojasa u kojem dominira obalna šetnica uz koju se planira na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja za javne svrhe (zelene površine, dječja igrališta i sl.), te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha detaljnije profiliranje turističke ponude naselja Jesenice.

S obzirom na sadržaj predmetnog UP-a, isti se može podvesti pod odredbu 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15).

Navedenom odredbom određeno je da je za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. ovoga Zakona obvezno provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u dalnjem tekstu: postupak ocjene).

Postupak ocjene provodi se na način određen odredbama citiranog Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš (NN 64/08).

Sukladno navedenom, ovo Upravno tijelo je mišljenja da je za predmetni UP potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene.

Napomena:

Ukoliko se na predmetnom lokalitetu budu izvodili zahvati izgradnje zaštitnih obalnih građevina., a koji obuhvaćaju nasipanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna, te izgradnja građevina u moru duljine 50 metara i više (zahvat iz priloga II. točka 9.10. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš - NN 61/14), u tom slučaju za predmetni UPU bilo bi potrebito provesti postupak strateške procjene, sve sukladno članku 63. stavak 1. citiranog Zakona o zaštiti okoliša.

Isto tako, ukoliko se provedba navedenog UP-a planira financirati sredstvima EU, bilo bi potrebito provesti postupak strateške procjene, sve sukladno članku 63. stavak 2. citiranog Zakona o zaštiti okoliša.



Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13) te po prethodnom mišljenju Splitsko – dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/16-01/42; URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 21. travnja 2016.) danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 47. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donosi

**ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac**

Članak 1.

1. Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Dugi Rat pristupa izradi urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac (dalje u tekstu: UPU) temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 - dalje u tekstu: ZPU). UPU će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPU, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu eleborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugim propisima iz područja prostornog uređenja.

Članak 2.

2. Obuhvat plana

Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 02/09, 09/09, 10/14 i 3/15) područje obuhvata plana određeno je kao dio građevinskog područja planiran za urbanu preobrazbu i sanaciju, za koje je, sukladno članku 79. ZPU obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja. PPUO-om nisu određene granice pojedinih UPU-a te je određeno da će se granice obuhvata odrediti Odlukom o izradi svakog pojedinog plana.

Ovom odlukom se obuhvat plana određuje u granicama već formirane prostorne cijeline obalnog pojasa naselja na slijedeći način:

- istočnom granicom UPU luke Krilo („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 08/2014)
- sjevernom granicom čestice državne ceste D8 (k.č.br. 8850/1 k.o. Jesenice)
- istočnom granicom k.č.br. 7971, 7972/1, 7973 i 7974 Jesenice
- obalom do linije određene istočnom granicom UPU luke Krilo

Obuhvat UPU prikazan je na grafičkom prilogu ove odluke.

3. Ocjena stanja u obuhvatu plana

Plan obuhvaća obalno područje naselja Jesenice sa plažama, obalnom šetnicom i izgrađenim dijelom građevinskog područja. U obuhvatu plana izvedeni su manji zahvata uređenja obale koji nisu povezani u cjeloviti obalni potez.

4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Cilj izrade plana je stvaranje uvjeta za cjelovito uređenje obalnog pojasa u kojemu treba dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude naselja Jesenice.

5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

6. Način pribavljanja stručnih rješenja

Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana

Plan će se izraditi na digitalnom vektorskom formatu katastarskog plana dopunjeno topografskim podacima.

8. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:

1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
5. Hrvatske vode, VGI za slijlove južnoga Jadranu, Vukovarska 35, 21000 Split
6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split
7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš
10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „ElektroDalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split
11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevit Posavskog 5, 21000 Split
12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš
13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split
16. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
17. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split
18. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
19. Mjesni Odbor Jesenice

9. Rokovi za izradu plana

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.

Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski sustav putem Zavoda. (čl. 88.)

Izrađivač plana će uz punomoć nositelja izrade dostaviti nadležnim javnopravnim tijelima odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od trideset dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.)

Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.

Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.

Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine. (čl. 96.)

Nositelj izrade dostaviti će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)

Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)

U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.

Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smarat će se da su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.)

Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 30 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.

Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja suglasnosti. (čl. 108.)

Po dobivanju suglasnosti MGIPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Sukladno prethodnom mišljenju Splitsko – dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će Upravni odjel Općine Dugi Rat sukladno odredbama članaka 68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša.

10. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana

Do usvajanja plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno

važećem prostornom planu uređenja općine.

11. Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat.

12. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 350-03/16-01/01
URBROJ: 2155/02-01-16-01
Dugi Rat, 30. lipnja 2016.

PREDsjEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:



Klarić
Drago Klarić, mag.ing.aedif.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/16-01/01
URBROJ: 2155/02-04-16-3
Dugi Rat, 30. kolovoza 2016.

PREDMET: Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac
Poziv na dostavljanje zahtjeva za izradu plana; - dostavlja se

Poštovani!

Dana 30.06.2016. Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac.

Cilj izrade plana je stvaranje planskog okvira za cijelovito uređenje obalnog pojasa u kojem treba dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude naselja Jesenice.

Po donošenju Odluke o izradi izrađen je Nacrt prijedloga plana koji je dostupan na web stranici izrađivača na adresi: www.aax.hr/planovi_u_izradi

Molimo Vas da nam, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13), u roku od 30 dana dostavite zahtjeve za izradu prostornog plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

U prilogu Vam dostavljamo:

- Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac

Srdačan pozdrav!

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Silvija Bliznac Radić, dipl. Iur.

Dostaviti:

1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split

5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split
7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš
10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split
11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš
13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split
16. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
17. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split
18. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
19. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
20. Mjesni Odbor Jesenice

POŠILJATELJ:

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-CH-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

.....
1 POZIV

Broj priloza: 1

Na adresu primatelja: CO ŽUPANIJA, UP. ODEL
ZA KON. POKLAD. NAR. INF. I PAST. SLUŽBA
SPLIT, BIHACKA 1

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

19

SR

POŠILJATELJ:

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-CH-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

.....
1 POZIV

Broj priloza: 1

Na adresu primatelja: MO. JESENICE
.....
ul. Jarunovčka 10a

Put oznake 10, Jesenice

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

20

SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3


Naziv otpakva koji se dostavlja:

..... POZIV

Broj priloga: -1-

Na adresu primatelja: ZAVOD ZA PROST. UREZ.

SD ŽUPANIJE, BIHADU 1
21000 SRP



VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

16 SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpakva koji se dostavlja:

..... POZIV


Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: SD ŽUPANIJA

UPE. ODEL. ZA PROST. UREZOVAC
BIHADU 1, SRP

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT



POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpakva koji se dostavlja:

..... POZIV

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: SDŽ, UPE. ODEL. ZA

PROST. UREZOVAC, ISPODINA ONIŠ

TRG M. RAYA TONELIANA 5, ONIŠ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

R SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 21551.02-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv

31.08.16-13
21310

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: VODOVOD ONIĆ

ČETVRTVRIĆA 6

ONIĆ

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

13 JR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 21551.02-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: MUP PU SD DUGI RAT

HRV. BLT. ZAKONICE, SPUT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

31.08.16-14
21102

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

4 SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 21551.02-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: DZP. UPRAVA ZA ZAJ. ISD

SL. ZAKO. POSLOV. SPUT

MOL. HRVATA 1

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

31.08. 6-22

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

15 JR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredaka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HEP EKTURO DALMATIČKI

SPLIT, P.CESTA 73

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

10 SR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredaka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HEP-OPĆ. PR. J. SUD

ULICA K. G. POSAVSKOG 5

21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

11 SR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredaka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: PEĆICA ONIS

V. NAZORA 12

OMM

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

12 SR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01101
Oznaka spisa: 2155102-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv
.....
.....

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: KZOIP UPRAVA 74

ZAŠTITU PRILODE, RAD. CESTARSKO
10000 ZAGREB

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT**

7 SP

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01101
Oznaka spisa: 2155102-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv
.....
.....

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: JAVNA LISTINA 24

UPR. PRILOD. VRJ. NA POD. SD ŽUPANIJE
PRIJAZ BEČČE HALIGRNA 10, 21000 ŠIBENIK

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT**

8 SP

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01101
Oznaka spisa: 2155102-04-16-3

Naziv отправка koji se dostavlja:

Poziv
.....
.....

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HEP. POGOVNOST

VRIŠOUCI 3
21310 ONIK

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT**

9.10.13 SP

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-0316-01/01

Oznaka spisa: 255/02-04-16-3

Naziv otpakva koji se dostavlja:

POZIV

Broj priloga: -1-

Na adresu primatelja: LUKA UPRAVA SD

PRILAZ BRDE KALTERNA 10

21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

6 SR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-0316-01/01

Oznaka spisa: 255/02-04-16-3

Naziv otpakva koji se dostavlja:

POZIV

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HRVATSKE VODE

VET ZA SLNOVE JUŽ. JADRA

VUKOVARSKA 35, SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

5 SR

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-0316-01/01

Oznaka spisa: 255/02-04-16-3

Naziv otpakva koji se dostavlja:

POZIV

Broj priloga: -1-

Na adresu primatelja: KONZ. ODJEL U SPLITU

POVRATNICA 2

21000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

6 SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HRVATSKE CESTE

ODJEL PROJEKTIRANJA I RAZVOJA
1000 ZAGREB

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

1

SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: 1

Na adresu primatelja: HRVATSKE CESTE

ISP. SPLIT, 2. BOSKOVICKA 22

21.000 SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

31.03.16-14
21102

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

2

SR

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03/16-01/01
Oznaka spisa: 2155/02-04-16-3

Naziv otpredka koji se dostavlja:

Poziv

Broj priloga: -1-

Na adresu primatelja: SD ŽUPANIJA,

ŽUP. UPRAVA ZA GESTE, SPLIT

21.000, FUD. BOSKOVICKA 22

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

31.03.16-14
21102

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

3

SR



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SPLIT**

KLASA: 350-02/16-01/52

URBROJ: 543-15-01-16-2

Split, 05. rujna 2016.

**OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat**

**PREDMET: Urbanistički plan uređenja Sumpetar – Kosovac
-zahtjevi, dostavljaju se,-**

**VEZA: Vaš dopis KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-04-16-3
od 30. kolovoza 2016.**

U svezi Vašeg dopisa pod gornjim brojem, a temeljem odredbi članka 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) dostavljamo Vam zahtjeve za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac.

Nositelj izrade predmetnog prostornog plana u cilju implementacije planiranih mjera civilne zaštite u prostorni plan, kako bi se umanjile posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećao stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, pri izradi i donošenju prostornog plana obvezan je primjenjivati odredbe važećih zakona i pravilnika, osobito:

1. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15)
2. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br. 30/14 i 67/14)

Odredbom članka 6. stavka 3. citiranog Pravilnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u posebnom izvatu iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, naslovlenom kao „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja“ utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Ovaj izvadak je sastavni dio dokumenata prostornog uređenja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86),
4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16)
5. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br. 69/16)
6. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" br. 44/14)
7. Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13)
8. Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13 i 78/15).

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite u postupku izrade i donošenja prostornih planova sudjeluje davanjem zahtjeva nositelju postupka iz područja svoje nadležnosti, te odredbom članka 12. stavka 1, alineja 21. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da Državna uprava za zaštitu i spašavanje daje suglasnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na planirane mjere zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja i usklađenosti s procjenom rizika.

Prije upućivanja konačnog prijedloga predmetnog plana predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade ovom Područnom uredu dostavlja pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o eventualnim razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja dostavljenih zahtjeva, mišljenja i sl.

Nositelj izrade prostornog plana radi pribavljanja suglasnosti dužan je plan za koji se treba izdati suglasnost dostaviti ovom Područnom uredu u elektroničkom obliku u pdf ili doc(x) formatu.

U svezi eventualnih nejasnoća i upita osoba za kontakt ispred ovog Područnog ureda je Mirjana Jelavić, viša stručna savjetnica za prevenciju i planiranje u Odjelu za preventivne i planske poslove, tel: 021/353-789, faks: 021/260-258, e-mail: mirjana.jelavic@duzs.hr.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- naslovu (poštom preporučeno)
- pismohrani, ovdje

REPUBLICA HRVATSKA
DIREKTORIJA ZA SPASAVANJE I ZAŠTITU
07. 09. 2016.
180. 03/16. 01/01
L1501-0416-4



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/16-57/274

URBROJ: 517-07-2-2-16-2

Zagreb, 6. rujna 2016.

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat

PREDMET: UPU Sumpetar - Kosovac, Općina Dugi Rat
- zahtjevi, dostavljaju se

Veza vaša KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-04-16-3 od 30.8.2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaprimilo je vaš poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja zaštite prirode u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac na području Općine Dugi Rat u Splitsko - dalmatinskoj županiji sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013).

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a ne nalaze se zaštićena područja prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) niti područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015).

Podaci o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži i staništima dostupni su na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, <http://www.bioportal.hr/> gdje je javnosti omogućen pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima, odnosno interaktivna web karta na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

Nakon uvida u dostavljenu Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac (KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-01-16-01 od 30. lipnja 2016.), a vezano uz ciljeve i razloge izrade predmetnog Plana, temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode utvrđuje sljedeće

uvjete zaštite prirode

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,
- prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
- očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog područja u što prirodnijem obliku,
- prilikom izgradnje i uređenja obalne šetnice, uređenih plaža i komunalnih vezova nasipavanje i betoniranje obale svesti na minimum,
- sačuvati prirodan izgled obale u najvećoj mogućoj mjeri,

- prilikom zahvata vezanih uz uređenje obalnog pojasa što je više moguće udaljiti se od ruba obale i maksimalno sačuvati postojeći izgled obalne liniju,
- posebno voditi brigu o zaštiti podmorskih staništa posidonije (*Posidonion oceanicae*) te na području njihovog staništa ograničiti sidrenje i nasipavanje obale,
- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

Osim navedenih uvjeta, prilikom izrade predmetnog Plana potrebno je primijeniti uvjete zaštite prirode iz plana višeg reda.



Dostaviti:

- Naslovu
2. U spis predmeta, ovdje

16. 09. 2016
36. 03/16 - 01/01
21/002-04/16-3/1



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova**

Broj: 511-12-21-11192/2-2016.-A.J.

Split, 08.09.2016. god.

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, povodom zahtjeva kojeg je podnijela Općina DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat Klasa: 350-03/16-01/01, Ur.br: 2155/02-04-16-3, za izdavanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 23. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010) izdaju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

iz područja zaštite od požara za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja SUMPETAR - KOSOVAC, investitora: Općina DUGI RAT, te isti moraju biti sadržani u Planu.

1. Pri projektiranju mjere zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja, voditi računa posebno o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju,
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostačnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

2. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela.

Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03),
 - Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN29/2013),
 - Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06),
- Garaže projektirati prema austrijskoj smjernici OIB 2.2, Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.

Sprinkler uredaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008.

Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita,

Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita, odnosno američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama, austrijskim standardom OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita, ili američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

Športske dvorane projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015,

Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.,

Izlazne puteve iz objekta projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015,

Marine projektirati sukladno NFPA 303, Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards, Izdanje 2016., ili European Guideline CFP-E No. 15:2012 F, Fire Safety in Guest Harbours and Marinas.

Luke za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves, Izdanje 2016.

Sustave za prikupljanje otpadnih voda projektirati sukladno NFPA 820, Izdanje 2016.

3. U slučaju da će se u objektima stavlјati u promet, koristiti i skladištitи zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br.108/95, 56/2010).

Općina DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat podnijela je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja SUMPETAR - KOSOVAC, investitora: Općina DUGI RAT, te isti moraju biti sadržani u Planu, u tekstualem i grafičkom dijelu.

Provđenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je pri projektiranju mjera zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja, potrebno posebno voditi računa o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju, osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostačnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

U slučaju da će se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebito je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br.108/95, 56/2010).

Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).

Otpornost na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara projektirati prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN br.29/2013).

Mjesta postavljanja hidranata i međusobna udaljenost hidranata utvrđuje se sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.08/06).

Garaže projektirati prema austrijskoj smjernici OIB 2.2, Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.

Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008.

Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita,

Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita, odnosno američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama, austrijskim standardom OIB - Smjernica 2, Izdanje 2011., Protupožarna zaštita, ili američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

Športske dvorane projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015,

Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.,

Izlazne puteve iz objekta projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015,

Marine projektirati sukladno NFPA 303, Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards, Izdanje 2016., ili European Guideline CFPA-E No. 15:2012 F, Fire Safety in Guest Harbours and Marinas.

Luke za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves, Izdanje 2016.

Sustave za prikupljanje otpadnih voda projektirati sukladno NFPA 820, Izdanje 2016.

Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela prema čl.25 stavak 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010)

Ovi uvjeti trebaju biti sadržani integralno u Planu, tekstualem i grafičkom dijelu

Stranka je oslobođena od plaćanja upravne pristojbe sukladno odredbama članka 6. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

DOSTAVITI:

1. Općina DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
2. Pismohrana

NAČELNICA SEKTORA
Diana Jakšić

20. 03. 2016

352-03106-0101

215902-04-16-3



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 2
21 000 Split
Klasa: 612-08/16-10/0399
Urbroj: S31040115/13.16-2

Split, 19. rujna 2016. godine

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

Predmet: Posebni uvjeti za izradu Urbanističkog plana uređenja Sumpetar-Kosovac

Temeljem članka 56., stavak 3. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», br. 69/99.), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine, br. 151/03.»), te Ispravka zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», br. 157/03.), a povodom zahtjeva Općine Dugi Rat od 31. kolovoza 2016. godine, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu donosi posebne uvjete kako slijedi:

1. S obzirom na predloženi zahvat te na vjerojatnost postojanja kulturnih dobara na predmetnom području, prije izrade predmetnog UPU-a potrebno je napraviti Konzervatorski elaborat temeljen na arheološkom rekognosciranju kopna i podmorja, kako bi se utvrdila eventualna arheološka nalazišta

Sastavila:

Silva Kukoč
Silva Kukoč, dipl. arheolog

Pročelnik:

dr. sc. Radoslav Bužančić

Dostaviti:


1. Naslovu
2. Pismohrana

SPS - ŠTAMPA IZDAVANJE

22. 09. 2016

15-03/16-01/01

215902-04-16-5



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021/30 94 00
Telefax: 021/30 94 91

KLASA: 350-02/16-01/0000480
URBROJ: 374-24-1-16-4
Split, 22. rujna 2016.god.

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUGI RAT

Jedinstveni upravni odjel

Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat

**PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac
- podaci,...**

Na vaš zahtjev za izradu Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac (Klasa: 350-03/16-01/1, Urbroj: 2155/02-04-16-3) i temeljem priložene dokumentacije, prilažemo vam sljedeće planske smjernice i postojeću dokumentaciju:

ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

U tekstualnom dijelu Odredbi za provođenje plana treba obvezno stajati slijedeći tekst vezan za problematiku "Uređenje voda i zaštita vodnog režima":

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojusu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno se zaštitni pojas može smanjiti do 3,0 m širine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i uređiti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima

HRVATSKE VODE – pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Web stranica: www.voda.hr, OIB: 28921 383001, MB: 1209361

IBAN: HR772360001101425545, SWIFT: ZABAHR2X

predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerena ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

U iznimnim slučajevima, u svrhu osiguranja i formiranja što kvalitetnijeg prometnog koridora, ne isključuje se regulacija ili izmještanje vodotoka u obliku odgovarajuće natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moći 100-god velika voda) i na način koji će omogućiti njeno što jednostavnije održavanje i čišćenje (natkrivanje izvesti pomičnim armiranobetonskim pločama duž što više dionica i sa što više revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog pločnika kako bi ostao osiguran pojaz za česticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rješenja treba uskladiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m², odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja "čistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a širina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim okнима i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je dužan mjesa prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.

Samo za UPU gdje se širi obalni pojaz:

Na obalnom pojazu gdje je planirano širenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju regulacije ušća navedenih vodotoka na predmetnoj dionici koji će biti uskladen sa projektom uređenja predmetnog obalnog područja i projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod, itd.) postavljenih ili predviđenih u uređenom obalnom području. Investitor je dužan ovim projektom obuhvatiti sve bujične tokove i rješiti pitanje njihovih uljeva u more u obliku otvorenih ili natkrivenih

armirano-betonskih kineta koje će omogućiti nesmetano propuštanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime, nesmetano održavanje i čišćenje istih (natkrivanje a.b. platicama, izrada revizijskih okana, rešetki, itd.), a koje će ujedno biti zaštićene od utjecaja valovanja i nanošenja morskog šljunčanog nanosa sa plaže. Kao najpogodniji način za odgovarajuće rješenje ovog problema jest da se natkrivene kinete sa bočnim kamenim nabačajem iskoriste kao pera ili da se uljevi bujica preusmjere kroz predviđena pera u ovom obliku. Manje bujice i odvodni kanali koji protječe relativno blizu jedan drugoga mogu se usmjeriti u zajedničku kinetu i tako smanjiti broj uljeva. Sve instalacije koje se planiraju položiti u novonastalom pojasu treba položiti dublje i obavezno ispod novonastalih uljeva bujica u more. Projekte regulacije bujica uskladiti sa postojećom projektnom dokumentacijom i projektom sanacije bujica. Investitor je dužan ušća bujica i svih propusta regulirati na način da ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedeno treba dokazati hidrološkim i hidrauličkim proračunom, te statickим proračunom kao sastavnim dijelovima projekta. Izradu projekta usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u more potrebno je osigurati odgovarajući pojas min. širine 3,0 m do 5,0 m za novonastale čestice vodnog dobra i za njihovo održavanje.

U grafičkim prilozima UPU-a potrebno je ucrtati korita bujica, odnosno katastarske čestice javnog vodnog dobra, kao zasebne površine označiti posebnom bojom i označiti kao "V" – vodotok. Prostorni položaj bujica na području UPU – a vidljiv je iz priloženih grafičkih priloga.

GOSPODARENJE I KORIŠTENJE VODA

Temeljem dostavljenog zahtjeva i priložene dokumentacije, možemo konstatirati da na predmetnom području nema registriranog korištenja voda (osim onih za potrebe javnog vodoopskrbnog sustava), te je u tom smislu (ukoliko to do sada nije urađeno), podatke o postojećim vodoopskrbnim instalacijama, kao i o mogućnostima rješavanja vodoopskrbe predmetnog područja, potrebno ishoditi od „Vodovoda“ d.o.o. Omiš. U tekstualnom dijelu plana treba jasno biti vidljiv stav „Vodovoda“ d.o.o. Omiš po pitanju mogućnosti spajanja novih potrošača na sustav.

ZAŠTITA VODA

Pri izradi predmetnog plana potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zaštite voda i mora od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora.

Sva rješenja vezana za zaštitu voda i mora od onečišćenja te odvodnju otpadnih voda treba uskladiti s odredbama važećeg PP Splitsko-dalmatinske županije kao i važeće prostorno-planske dokumentacije Općine, na koje su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje, kao i sa stručnim službama Općine te nadležne komunalne tvrtke.

U cilju boljeg sagledavanja rješenja odvodnje, potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a dati prikaz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda cijelog područja, te jasno obilježiti postojeći (izgrađeni) dio od ostalog planiranog dijela sustava.

Prilog: Grafički prikaz bujica na predmetnom području.

S poštovanjem,

Direktor:


Tihomir Galić, dipl.ing.građ.

Dostava:

1. 24-1

2. Pismohrana

17.09.2016
350-09/16-0101
215702-04/16-3-1



- VODOTOK, ČESTICA JAVNOG VODNOG DOBRA





7829





0 1 : 2500



**HRVATSKA UDRUGA
PRIVATNIH BRODARA**



SPLIT



**Sv. Nikole 2
21 314 Jesenice
Fax: 021/600 777
E-mail: hupb@net.hr**

Jesenice, 26.10.2016. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

27. 10. 2016
150-02/16-0108
2165/2-01-16-1

**OPĆINA DUGI RAT
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
N/p Načelnik Općine Dugi Rat
g.Jerko Roglić**

PREDMET: Zahtjev za Izmjene i dopune PPU-a Općine Dugi Rat te dopuna UPU-a Sumpetar-Kosovac

Poštovani načelniče Općine Dugi Rat g. Rogliću,

Nakon što smo Vam dostavili primjedbe na nacrt Strategije razvoja Općine Dugi Rat u kojima smo iznijeli kako nam je od iznimne važnosti hitno proširenje lučkog područja i ucrtavanje u prostorni plan Općine Dugi Rat, te što hitniji početak gradnje nove luke otvorene za javni promet na području Krilo-Duboka gdje bi maksimalno zaštitili postojeću plažu pored istočnog lukobrana luke Krilo, otišli smo korak dalje i kao Udruga odradili sastanke u Javnoj ustanovi zavoda za prostorno uređenje Splitsko-Dalmatinske Županije kod ravnatelja gosp. Nike Mrčića kao i u Lučkoj upravi Splitsko-Dalmatinske Županije kod ravnatelja gosp. Domagoja Maroevića.

Rezultat tih razgovora je podrška i suglasnost dobivena od ravnatelja jedne i druge ustanove, a kopije suglasnosti Vam dostavljamo u prilogu.

Da bi projekt što prije krenuo u realizaciju potrebno je:

1. Što HITNIJE pokrenuti točkastu izmjenu i dopunu PPU-a Općine Dugi Rat u kojoj bi se prikazao obuhvat proširenja luke Krilo.
2. Kako je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac molimo Vas da se u urbanistički plan ucrti i navedeno proširenje luke prema idejnou rješenju koje Vam dostavljamo u prilogu.

Vjerujemo da čete nas u našem zahtjevu podržati i navedene dvije točke što prije realizirati na obostrano zadovoljstvo.

Sa poštovanjem,

Za Predsjednik HUPB

Arsen Ercegović

PRILOG:

1. Suglasnost Javne ustanove, Zavoda za prostorni plan i uređenje Splitsko-Dalmatinske Županije od 20.10.2016
2. Suglasnost Lučke uprave Splitsko-Dalmatinske Županije Ev.br. 5658/2016 od 25.10.2016
3. Idejno rješenje proširenja lučkog područja u Krilu



Javna ustanova
Zavod za prostorni plan i uređenje
Splitsko-Dalmatinske Županije
21000 Split

Split 20.10.2016

Hrvatska Udruga Privatnih Brodara
Sv. Nikole 2
21314 Jesenice

Poštovani,

Vezano za vaš dopis od 17.10.2016-te godine kojim tražite naše mišljenje na vaš prijedlog o izgradnji, odnosno proširenju planirane luke otvorene za javni promet Županijskog značaja u odnosu na obuhvat planiran prostornim planom uređenju općine Dugi Rat, i donesenim urbanističkim planom uređenja, očitujemo se sljedeće.

Imajući prvenstveno u vidu značaj djelatnosti koju obavljate, dinamiku razvoja, odnosno izgradnje novih brodova, te cijeneći ulogu ove vrste turističke ponude u perspektivi ukupnog razvoja turizma kao temeljne grane gospodarskog razvoja ovih područja, i dosadašnji stav ovog zavoda je, da luka otvorena za javni promet u Krilu svojim prostornim obuhvatom nije primjerena za obavljanje javnog prometa i stvarnim drugim potrebama privatnih brodara. Zbog svega navedenog apsolutno podržavamo vaš prijedlog proširenja luke otvorene za javni promet „Krilo“ sukladno idejnom rješenju u prilogu vašeg dopisa.

S obzirom na činjenicu da je prostornim planom Županije planirana luka otvorena za javni promet Županijskog značaja ovaj plan ne treba mijenjati. Predmetno proširenje obuhvata i broja priveza potrebno je provesti kroz izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Dugi Rat i izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Niko Mrdić d.j.a.



LUČKA UPRAVA
SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
SPLIT AND DALMATIA COUNTRY PORT AUTHORITY
matični broj: 1451186 OIB: 27478788865
IBAN: HR12 2390001 1100374251

Pričaž brade Kraljeva 10
21000 Split - Hrvatska
tel: 021 339-825; 348-614
fax: 021 339-826; 689-172
web: www.lucka-uprava-sdz.hr
e-pošta: info@lucka-uprava-sdz.hr

Ev.br. 5658/ 2016.
Split, 25.10. 2016.

**HRVATSKA UDRUGA
PRIVATNIH BRODARA SPLIT**

**Sv. Nikole 2
21 314 Jesenice**

Predmet: suglasnost za provođenje postupka proširenje obuhvata lučkog područja LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET – lokalnog značaja KRILO JESENICE

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis od 24.10.2016, a u kojem tražite naše mišljenje u svezi provođenja postupka proširenja lučkog područja luke Krilo Jesenice i to u svrhu poboljšanja broja vezova u luci, ovim putem očitujuemo se kako slijedi:

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ovim putem daje **pozitivno mišljenje** na gore navedeni zahtjev, te je u svrhu realizacije navedenog postupka voljna podnijeti zahtjev nadležnim tijelima lokalne samouprave i Skupštini Splitsko-dalmatinske županije za proširenjem lučkog područja luke Krilo Jesenice sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a sve u skladu s prostornim planom Općine Dugi Rat.

s poštovanjem,



Ravnatelj:

Domagoj Maroević, dipl.iur.

Dostaviti:
Evidencija, ovdje
Pismohrana

EVIDENCIJA POSTUPKA PROVEDBE OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA NA OKOLIŠ	
Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš	29.08.2016.
Poziv za dostavljanje mišljenja nadležnih tijela o potrebi strateške procjene	30.08.2016.
Potvrde o slanju poziva za dostavljanje mišljenja o potrebi strateške procjene	01.09.2016.
Zahtjev za ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu	30.08.2016.
Potvrde o slanju zahtjeva za ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu	01.09.2016.
Mišljenja o potrebi strateške procjene	
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	07.09.2016.
Prethodna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu	07.09.2016.
Mišljenje upravnog odjela za zaštitu okoliša o provednom prostupku ocjene	20.10.2016.
Odluka načelnika o neprovođenju strateške procjene utjecaja plana na okoliš	

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), općinski načelnik Općine Dugi Rat 29. kolovoza 2016., donosi

O D L U K U
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac

I.

Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u dalnjem tekstu: OCJENA) Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac (u dalnjem tekstu: PLAN).

Postupak ocjene plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac (Klasa: 350-03/16-01/01 Urbroj: 2155/02-01-16-01 od 30.06.2016.).

III.

Nositelj izrade plana je Općina Dugi Rat. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.

Odlukom o izradi plana utvrđeno je da je cilj izrade plana stvaranje uvjeta za cijelovito uređenje obalnog pojasa u kojemu treba dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude naselja Jesenice.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) i odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po donošenju ove Odluke.
2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.
4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti odluku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
6. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

V.

U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu

- i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
- 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
 - 5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 - 6. Hrvatske vode, VGI za sливове južnoga Jadran, Vukovarska 35, 21000 Split

VI.

Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasilu.

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 350-03/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-01
Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Jerko Roglić, dipl.ing.





**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel**

KLASA: 350-03/16-01/01

URBROJ: 2155/02-04-16-1

Dugi Rat, 30. kolovoza 2016.

PREDMET: Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac

Provjeda postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Mišljenje o potrebi strateške procjene; - traži se

Poštovani!

Temeljem odredaba članaka 67. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) Općina Dugi Rat je započela s provedbom postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac.

Molimo Vas da nam u roku od trideset (30) dana dostavite Vaše mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

Ukoliko u roku od trideset dana ne dostavite drugačije mišljenje, smatrati ćemo da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš.

Nacrt prijedloga plana dostupan je na web stranici izrađivača plana na adresi www.aax.hr/planovi_u_izradi

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Odluku o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac
2. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac

S poštovanjem,

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

Dostaviti:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10; 21000 Split
5. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
6. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadranu, Vukovarska 35, 21000 Split

POŠILJATELJ:

350-03116-01101

Oznaka spisa: 245102-a-16-1

Naziv otpравka koji se dostavlja:

Nišyević

- nazaj se

Broj priloza: 2

Na adresu primatelja: LUCIĆI ČRNOVAC SD.

ZUO ANT. I PRIZAŽ. BLAŽE MITUT. 10

SPUT

POV RATNICA**VRATITI NA ADREŠU POŠILJATELA:****REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT****f
5****POŠILJATELJ:**

350-03116-01101

Oznaka spisa: 245102-a-16-1

Naziv otpравka koji se dostavlja:

Nišyević

- nazaj se

Broj priloza: 2

Na adresu primatelja: LUCIĆI ČRNOVAC SD.

ZUO ANT. I PRIZAŽ. BLAŽE MITUT. 10

SPUT

POV RATNICA**VRATITI NA ADREŠU POŠILJATELA:****REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT****f
6****POŠILJATELJ:**

350-03116-01101

Oznaka spisa: 245102-a-16-1

Naziv otpравka koji se dostavlja:

Nišyević

- nazaj se

Broj priloza: 2

Na adresu primatelja: HEVATICE VODE

VET - ZUO DOPAD

VELIKIČA SDA, SOUT

**f
6**

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 21.55.102-04-16-1

Naziv отправка koji se dostavlja:

Mišenje - traži se
.....
.....

Broj priloga: 2

Na adresu primatelja: MZOIP

UPRAVA ZA ŽAŠTITU PRRODE
R. CESTA 80, ZAGREB

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

(1)

P

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 21.55.102-04-16-1

Naziv отправка koji se dostavlja:

Mišenje
traži se
.....

Broj priloga: 2

Na adresu primatelja: SPLIT-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPR. ODDTEL ZA KON. POSL. MON. INF. I
ZAST. OKORIŠA, BUDIČKI 1, SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

(3)

P

POŠILJATELJ:**POVRATNICA**

350-03116-01/01
Oznaka spisa: 21.55.102-04-16-1

Naziv отправка koji se dostavlja:

Mišenje
traži se
.....

Broj priloga: 2

Na adresu primatelja: JAVNA LISTOVNA ŽA
UPRAV. ŽAŠTIC VRJ. SD ŽUPANIJE
BRADJE VALITERNA 10, SPLIT

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

(4)

P



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
KLSA: 350-03/16-01/01
URBROJ: 2155/02-04-16-2
Dugi Rat, 30. kolovoza 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Sektor za planske dokumente i ocjenu
prihvatljivosti
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

PREDMET: Urbanistički plan uređenja Sumpetar – Kosovac
Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu, - traži se;

Poštovani!

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 30.06.2016. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac. Odluka je donesena po prethodno pribavljenom Mišljenju Splitsko – dalmatinske županije; Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLSA: 351-01/16-01/42; URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 21.04.2016.) kojim je utvrđeno da je u izradi plana potrebno provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat donio je 29. kolovoza 2016. Odluku o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac, a kojega provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

Sukladno članku 29. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13) određeno je da Upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Člancima 21., 22. i 24. Zakona o zaštiti prirode određeno je da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u postupku izrade prostornih planova utvrđuje uvjete zaštite prirode odnosno provodi postupak ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu. Uputom o postupanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLSA: 351-03/15-04/950 URBROJ: 517-06-2-1-2-15-1 od 5.10.2015.) navedeno je da je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš zahtjev za pribavljanje mišljenja potrebno dostaviti i Upravi za zaštitu prirode MZOiP koje u okviru postupka ocjene provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Sukladno navedenom upućujemo Vam zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu sa sadržajem koji je propisan člankom 9. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj: 146/14).

1. Nositelj izrade plana: Općina Dugi Rat; Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
2. Podaci o planu:
 - **naziv plana:** Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac
 - **razlozi donošenja, ciljevi i obuhvat plana:**
 - Cilj izrade plana je stvaranje uvjeta za cjelovito uređenje obalnog pojasa u kojem treba

dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude naselja Jesenice. Obuhvat plana prikazan je na grafičkim prilozima ovog zahtjeva

- **zahvati i aktivnosti koji se planom planiraju, s opisom i kartografskim prikazom:**
 - * Prikazani su u Nacrtu prijedloga plana koji je dostupan na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi www.bpr.hr/predlozi/planovi

S poštovanjem,

Pročelnica Jedinствenog upravnog odjela.

Silvija Bliznac Radić, dipl.lur.

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Prethodno Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša na načrt Odluke o izradi Urbanističkog plana Sumpetar - Kosovac
2. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac
3. Odluku o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - kosovac

POŠILJATELJ:

POVRATNICA

350-03116-01101

Oznaka spisa: 2155/102-Dr-16-2

Naziv otpravka koji se dostavlja:

ZAHTEV

Broj priloga: 3

Na adresu primatelja: 11201P

SEKTOR ZA PLANOVE DOKUMENTE

100. PRIM. R. CESTA 80/26

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLICA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

52

DOSTAVNICA

Patvrđujem da **DRŽAVNA AGENCIJA ZA**
primio otpravak od **KOLOŠA Doprivredu**
RADNIČKA CESTA 80
10000 ZAGREB

20 ... godine

(datum ispisati slovima)

Dostavljac:

05.09.16.

1. Budući da primatelj **Nije zatečen** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljenja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otprawka punoletnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

2. Kod osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezinog kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljajući će to naznačiti na pismenu i vratiti ga tijelu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokusanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče tijela.

Dana 20 ... god u sati

Patpis dostavljaka:

(ime i prezime te osobe)
ko je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati
se, dostavljajući će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan
primatelja s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis)

Napomena a dostavljajući u slučaju neisporuke:

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računatom veličinom omotnice s površinicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka. **Obrascac 103.** upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/16-58/303

URBROJ: 517-07-2-2-16-2

Zagreb, 7. rujna 2016.

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat

PREDMET: Zahtjev za Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i
Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
UPU Sumpeter - Kosovac, Općina Dugi Rat
- mišljenje, daje se

Veza vaša KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-04-16-1 od 30.8.2016.

Slijedom vašeg zahtjeva pod gornjom oznakom, a nakon uvida u Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpeter - Kosovac (KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-02-16-01 od 29. kolovoza 2016.), Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpeter - Kosovac (KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-01-16-01 od 30. lipnja 2016.) i Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko - dalmatinske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Sumpeter - Kosovac (KLASA: 351-01/16-01/42, URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 21. travnja 2016.), sukladno odredbi članka 21. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/2008) i članka 47. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a u svezi članka 64. stavak 5. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013, 78/2015) i članka 26. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, Uprava za zaštitu prirode daje

mišljenje

- I. da za planirani Urbanistički plan uređenja Sumpeter - Kosovac ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i
- II. da je planirani Urbanistički plan uređenja Sumpeter - Kosovac prihvatljiv za ekološku mrežu.

Iz gore navedene dokumentacije vidljivo je da je predmet ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Urbanistički plan uređenja Sumpeter - Kosovac na području Općine Dugi Rat u Splitsko - dalmatinskoj županiji.

Cilj izrade predmetnog UPU-a je stvaranje uvjeta za cijelovito uređenje obalnog pojasa u kojem treba dominirati obalna šetnica uz koju će se na primjerenim lokacijama, sukladno prostornim mogućnostima odrediti površine za uređenje sadržaja u javnom korištenju (zelene površine, dječja igrališta i slično) te turistički, ugostiteljski, zabavni i drugi sadržaji čija je svrha daljnje profiliranje turističke ponude naselja Jasenice.

Područje obuhvata predmetnog Plana određeno je kao dio građevinskog područja planiran za urbanu preobrazbu i sanaciju. Odlukom o izradi Plana obuhvat Plana određuje se u granicama već formirane prostorne cjeline obalnog pojasa naselja istočnom granicom UPU luke Krilo, sjevernom granicom čestice državne ceste D8 (k.č.br. 8850/1, k.o. Jesenice), istočnom granicom k.č.br. 7971, k.č.br. 7972/1, k.č.br. 7973 i k.č.br. 7974, sve k.o. Jesenice te obalom do linije određene istočnom granicom UPU luke Krilo.

Plan obuhvaća obalno područje naselja Jasenice sa plažama, obalnom šetnicom i izgrađenim dijelom građevinskog područja. U obuhvatu Plana izvedeni su manji zahvati uređenja obale koji nisu povezani u cijeloviti obalni potez.

Nakon uvida u Nacrt prijedloga Plana koji je dostupan na web stranici izrađivača Plana na web adresi www.aax.hr/planovi_u_izradi gdje je vidljivo da su glavni ciljevi izrade Plana uređenje obalnog pojasa, odnosno nasipavanje i betoniranje obale u vidu uređenja plaža, obalne šetnice i komunalnih vezova, sagledan je mogući utjecaj planiranog UPU-a na sastavnice okoliša te Ministarstvo smatra da se uz poštivanje zahtjeva iz područja zaštite prirode koje je sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prirode izdala Uprava za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/16-57/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 6. rujna 2016.) i koje je potrebno na odgovarajući način ugraditi u Plan, ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost te vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se područja ekološke mreže.

Ministarstvo je izvršilo uvid u dostavljenu dokumentaciju i podatke o područjima ekološke mreže te je sagledan mogući utjecaj Urbanističkog plana uređenja Sumpeter - Kosovac na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže. Obzirom da se obuhvat predmetnog Plana nalazi izvan područja ekološke mreže te izvan zone mogućih značajnih utjecaja na područja ekološke mreže, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana, ocijenjeno je da se može isključiti značajan utjecaj predmetnog Plana na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Urbanističkog plana uređenja Sumpeter - Kosovac utvrdilo je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je vezano uz članak 10. Zakona o općem i upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009) donijelo odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 48. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, neće zatražiti mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja Urbanističkog plana uređenja Sumpeter - Kosovac na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže.

S obzirom na sve gore navedeno dano je mišljenje da je Urbanistički plan uređenja Sumpeter - Kosovac prihvatljiv za ekološku mrežu.

Dostaviti: 1. Naslovu
2. U spis predmeta, ovdje



150-03/16-01/01

21/02-04/16-2/2



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/16-01/0042
URBROJ: 2181/1-10-16-3
Split, 20. listopada 2016.

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21 315 Dugi Rat

**Predmet: Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac
- mišljenje o postupku ocjene, dostavlja se**

Veza Vaš predmet KLASA: 350-02/16-01/01 od 10. listopada 2016.

Povodom Vašeg zahtjeva za ishođenje mišljenja ovog Upravnog tijela sukladno članku 71. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), očitujuemo se kako slijedi:

1. Općina Dugi Rat je sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša, prije započinjanja postupka donošenja Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac od ovog Upravnog tijela dana 29. ožujka 2016. zatražila mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene za navedeni akt;
2. Ovo Upravno tijelo je dana 21. travnja 2016. Općini Dugi Rat izdalo mišljenje da je za predmetni planski dokument potrebito provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene.
3. Općinski načelnik Općine Dugi Rat je dana 29. kolovoza 2016. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac, KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2181/2155/02-02-16-01, te je navedenu Odluku, sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš (NN 64/08), dana 30. kolovoza 2016. uputila tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave (ukupno 6 tijela) od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provođenja postupka strateške procjene;

U prilogu zahtjeva, osim navedene Odluke bila je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac koju; KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ: 2155/02-01-16-01, koju je dana 30. lipnja 2016. donijelo Općinsko vijeće Općine Dugi Rat.

4. Od 6 javnopravnih tijela, u ostavljenom roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za davanje mišljenja, očitovalo se samo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: 612-07/16-58/030, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 07. rujna 2016. da za navedeni Urbanistički plana uređenja Sumpetar – Kosovac ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.
5. Upravno tijelo je izvršilo uvid u nacrt Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetni Urbanistički plana uređenja Sumpetar – Kosovac, te je utvrdilo da je u točki VI. iste sadržano obrazloženje zašto nije potrebno provesti stratešku procjenu predmetnog planskog akta.
Naime osim odlučujućeg mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 612-07/16-58/030, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 07. rujna 2016., Općina Dugi Rat je navela da je za uređenje obalnog pojasa, nasipanje i betoniranje u svrhu uređenja plaža, izgradnje obalne šetnice i komunalnih vezova zaključeno da će se poštovati zahtjevi vezani za zaštitu prirode iz mišljenja Uprave za zaštitu prirode KLASA: 612-07/16-57/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 06. rujna 2016., te će se isti ugraditi u predmetni Plan, te se na taj način ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, pa Predmetni plan neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.
6. S obzirom na gore opisano, ovo Upravno tijelo ocijenilo je da je Općina Dugi Rat postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac provela sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.
7. Upućuje se Općina Dugi Rat da nakon donošenja Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu **utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja Sumpetar – Kosovac**, o istoj informira javnost sukladno članku 24. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.



RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE I PODACI O TVRTKI IZRAĐIVAČA PLANA	
Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrta plana	30.08.2016.
Izvadak iz sudskog registra za tvrtku izrađivača plana	
Rješenje o davanju suglasnosti za izradu dokumenata prostornog uređenja	22.12.2011.
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista za odgovornog voditelja	25.04.2016.

**RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA PLANA**

Temeljem stavka 1. članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) za odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUMPETAR - KOSOVAC

imenuje se:

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Imenovani zadovoljava uvjete iz stavka 2. članka 82. Zakona.

U Zagrebu, 30. kolovoza 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080331889

OIB:

62717654698

TVRTKA:

1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

PRAVNI OBЛИK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|------|--|
| 1 * | - projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom |
| 1 * | - stručni poslovi prostornog uređenja: izrada prostornih planova i izrada podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru |
| 1 * | - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje |
| 1 70 | - POSLOVANJE NEKRETNINAMA |


OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

6 Jasna Juraić Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79
6 - član društva

6 Ivan Mucko, OIB: 32134855918
Zagreb, Kneza Mislava 15
6 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|---|
| 1 | Jasna Juraić Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |
| 4 | Ivan Mucko, OIB: 32134855918
Zagreb, Kneza Mislava 15 |
| 4 | - direktor |
| 4 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju društva od 07.12.2000. godine.
- 2 Odlukom člana društva od 04. studenog 2002. godine izmjenjen je članak 1. Izjave o osnivanju o članovima društva, članak 2. o sjedištu i sačinjen je potpuno novi tekst Izjave o osnivanju.
- 4 Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni članova društva, o promjeni odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od 04.11.2002.god. izmjenjena je u skladu s navedenim promjenama, stavljena van snage i zamjenjena potpuno novim tekstrom Društvenog ugovora od 26.03.2007.godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 28.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-00/173-2	09.02.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-02/8177-2	06.12.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-06/5906-2	05.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-07/3792-2	12.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-07/3792-4	20.01.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-10/21050-2	02.02.2011	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	08.07.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	27.06.2012	elektronički upis
eu /	28.05.2013	elektronički upis
eu /	01.07.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis

U Zagrebu, 02. studenoga 2016.





REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTAVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uređenje

Klasa: UP/I-350-02/11-07/22

Urbroj: 531-06-11-2

Zagreb, 22. prosinca 2011.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostorno uređenja i graditeljstva, povodom zahtjeva „ARHITEKTONSKOG ATELIERA DESET“ d.o.o. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, zastupanog po direktoru: Jasna Jurić Mucko, dipl.ing.arch., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08), donosi

RJEŠENJE

I. „ARHITEKTONSKI ATELIER DESET“ d.o.o.-u iz Zagreba, Kneza Mislava 15, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja.

II. Osoba iz točke I. izreke ovoga rješenja dužna je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o naknadnoj promjeni uvjeta značajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja oduzet će se ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako poslove navedene u suglasnosti obavlja protivno propisima koji uređuju prostorno uređenje.

Obrázloženje

„ARHITEKTONSKI ATELIER DESET“ d.o.o. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi članka 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 118/09), suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenu najmanje jednu osobu: - koja ima pravo uporabe

strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, položeni stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja i koja je sudjelovala u izradi dokumenata prostornog uređenja, - arhitektonske struke koja ima akademski naziv magistar inženjer, stručni naziv stručni specijalist inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ili stručni naziv stručni pristupnik, odnosno osobu arhitektonske struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja, te koja ima položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i - tehničke, biotehničke, prirodoslovne ili društvene struke koja ima akademski naziv magistar, stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručni specijalist inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ili stručni naziv stručni pristupnik, odnosno osobu navedene struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja.

Podnositelj zahtjeva priložio je dokaze propisane člankom 5. navedenog Pravilnika i to za slijedeće zaposlenike:

- Ivan Mucko, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, br. ovl. 77,
- Jasna Juraić Mucko, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, br. ovl. 76,
- Anamarija Filepi, dipl. ing. arh.,
- David Cvetko, dipl. ing. agr.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti, propisane odredbom članka 2. navedenog Pravilnika.

Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 47/09), riješeno je kao u točci I. izreke ovog rješenja.

U točci II. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s člankom 7. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Upozorenje iz toč. III. izreke ovog rješenja u skladu je s člankom 10. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08).

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96 i 110/04) nalijepljena je na zahtjevu i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku, te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom судu Republike Hrvatske.





REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/179

Urbroj: 505-04-16-02

Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, IVANA MUCKA, dipl.ing.arh., OIB: 32134855918 iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista upisuje se **IVAN MUCKO**, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18, pod rednim brojem **194**, s danom upisa **25.04.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, **IVAN MUCKO**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **ovlašteni arhitekt urbanist** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta urbanista.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, **IVANU MUCKU**, dipl.ing.arh. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta urbanista.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je IVAN MUCKO:

- upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni arhitekt temeljem rješenja Klasa. UP/I-350-07/91-01/361, Urbroj:314-01-99-1, od 19.07.1999. godine.
- da je položio stručni ispit dana 24.05.1995. godine
- da je završio odgovarajući studij i stekao akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekao odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipl.ing.arch. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni arhitekt i po toj osnovi obavlja poslove ovlaštenog arhitekta.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju imenovani je temeljem stečenih prava upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipl.ing.arch. upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlašteni arhitekt urbanist, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje riješiti kao u izreci.


Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,

60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)
naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

Žurković



Dostaviti:

1. IVAN MUCKO, ZAGREB, HEBRANGOVA 18
2. U Zbirku isprava Komore